									_
A	CIT			Halaman		1	d COPY	05.4	-
	Otsuka	CONTRACTOR AND A SECONDARY NO. 100	STRUCTION	No. Dokumen	:	Λ	/I/P-4/PRD/P	B-3/021	
	PT. Amerta Indah Otsuka	14 CONTRACTOR VALUE CONTRACTOR OF DESCRIPTION OF ACCUSED DOTAGE	TERILISASI RUANGAN (AC) ASEPTIC LINE 4	Tanggal	:				
	Departemen Produksi	11202 (27 111 117 13 117	,	No. Revisi	:	0	0		
	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor		-			
	Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Production Dept. Head	Tanggal	:	-			

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam operasional setelah melakukan sterilisasi H2O2 pada ruangan IBF Aseptic Line 4 menggunakan Daikin dan HVAC

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana

: Staff Produksi

03.02. Operasional

: Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker Kain

04.02. Sarung tangan karet

04.03. Handy Sensor

05. DEFINISI

HVAC = Heating Ventilating Air Conditioning

HMI = Human Machine Interface MCB = Main Circuit Breaker

VPHP = Vapor Phase Hydrogen Peroxide UPS = Uninterruptible Power Supply

06. REFERENSI

06.01. Manual Book Machine DAIKIN dan HVAC

07. PROSEDUR

07.01. Step Treatment After Room Sterilization

Step By step Operasional	Referensi Gambar		
07.01.01. Pada scada HVAC masuk ke menu Normal			
Mode, kemudian run Normal Mode sampai	BUILDING MANAGEMENT SYSTEM		
indicator Normal Mode Finished menyala	NORMAL MODE		
	erobacc patrix		
	Enter Control		




PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi


WORK INSTRUCTION TREATMENT AFTER STERILISASI RUANGAN H2O2 (DAIKIN & HVAC) ASEPTIC LINE 4

	Halaman	:	2 dari 3
	No. Dokumen	;	WI/P-4/PRD/PB-3/021
	Tanggal	:	
Section Commence Description Commence and Co	No. Revisi		00
	Menggantikan Nomor	4	-
	Tanggal :		-

07.01.02. Pada menu Drain di HMI VPHP, pilih "Wash and Drain"





07.01.03. Setelah proses wash and drain selesai, matikan UPS kemudian MCB utama pada panel VPHP.



07.01.04. Matikan UPS dan MCB pada Main Panel (OP1)








Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION TREATMENT AFTER STERILISASI RUANGAN H2O2 (DAIKIN & HVAC) ASEPTIC LINE 4

Halaman		3 dari 3
No. Dokumen		WI/P-4/PRD/PB-3/021
Tanggal	:	
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal		-

07.01.05. Matikan MCB pada panel Trafo.



08. CATATAN MUTU

- 08.01. Persiapan Mesin Daikin dan VPHP Sebelum Sterilisasi Ruangan Aseptic Line 4 rev00
- 08.02. Persiapan HVAC Sebelum Sterilisasi Ruangan Aseptic Line 4 rev00
- 08.03. Operasional Sterilisasi H2O2 Daikin dan HVAC Aseptic Line 4 rev00

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN